

**PRZEDMIAR ROBÓT 119-00-003**

Budowa: Rekultywacja I kwatery składowiska odpadów w Kopaszynie  
gm. Wągrowiec  
 Obiekt: Rekultywacja I kwatery składowiska odpadów w Kopaszynie  
gm. Wągrowiec  
 Rodzaj robót: Rekultywacyjne  
 Lokalizacja: Kopaszyn gm. Wągrowiec  
 Zamawiający: Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych sp. z o.o.  
Ul. Grunwaldzka 2  
64-100 Wągrowiec

PRZEDMIAR 119-00-003

Strona 1

23-01-2017

SYKAL.002314

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty ziemne rekultywacji technicznej				
1	10	KNNR N001-01-12-02-00	Roboty pomiarowe	HA	3,000
1	20	KNNR N001-02-13-02-10	Przesunięcie i dogęszczenie odpadów spycharkami 100 KM z ich przemieszczeniem dla utworzenia prawidłowych spadków pod czaszą wysypiska	m <sup>3</sup>	15500,000
1	30	KNR 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	60,000
1	40	KNR 225-04-08-05-00	Rozbiórka tymczasowej nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych pow do 3 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	750,000
1	50	KNR 225-04-08-02-00	Podsypka piaskowa pod nawierzchnie eksploatacyjną z płyt żelbetowych pełnych	m <sup>2</sup>	750,000
1	60	KNR 225-04-08-03-00	Wykonanie nawierzchni eksploatacyjnej z płyt żelbetowych pełnych pow do 3 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	750,000
1	70	KNR 201-05-06-08-00	Plantowanie skarp odpadów dla nadania prawidłowych spadków czaszy wysypiska	m <sup>2</sup>	11570,000
1	80	KNNR N001-02-01-07-10	Ukopanie koparką przedsiębierną 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-2 o normalnej wilgotności z transportem wywrotką oraz wbudowaniem warstwy stanowiącej podłoże dla maty bentonitowej gr.10 cm(8680+10520=11570,0x0,1=20250)	m <sup>3</sup>	2025,000
1	90	MAT 1601002	Piasek	m <sup>3</sup>	2025,000
1	100	KNNR N001-02-18-02-00	Plantowanie terenu poziomego spycharkami 100 KM warstwy ochronnej grubości 10 cm pod bentomatę	m <sup>2</sup>	8680,000
1	110	KNR 201-05-06-08-00	Plantowanie skarp warstwy ochronnej czaszy wysypiska	m <sup>2</sup>	11570,000
1	120	KNNR N011-07-01-04-00	Uszczelnienie czaszy i skarp składowiska matą bentonitową(8680+11570=20250,0)	m <sup>2</sup>	20250,000
1	130	KNNR N001-02-02-08-10	Ukopanie koparką podsiębierną w gruncie o normalnej wilgotności oraz uzysk z innych wykopów(grunt spełniający wymogi warstwy) z transportem z wbudowaniem na czaszy i skarpach wysypiska warstwy drenażowej gr.20 cm(20250x0,2)	m <sup>3</sup>	4050,000
1	140	MAT 1601404	Żwir jednofrakcyjny	m <sup>3</sup>	4050,000
1	150	KNNR N001-02-18-02-00	Plantowanie warstwy drenażowej wierzchowiny spycharkami na części poziomej	m <sup>2</sup>	8680,000
1	160	KNR 201-05-06-08-00	Plantowanie skarp warstwy drenażowej wysypiska	m <sup>2</sup>	11570,000
1	170	KNNR N001-02-02-08-10	Ukopanie koparką podsiębierną w gruncie o normalnej wilgotności z transportem i z wbudowaniem na czaszy i skarpach wysypiska warstwy erozyjnej gr.40 cm(8680+11570=20250,0x0,4=8100)	m <sup>3</sup>	8100,000
1	180	KNR 201-05-06-08-00	Plantowanie warstwy wierzchowiny składowiska części poziomej po ułożeniu warstwy erozyjnej	m <sup>2</sup>	8680,000
1	190	KNR 201-05-07-04-00	Plantowanie skarp wierzchowiny składowiska po ułożeniu warstwy erozyjnej	m <sup>2</sup>	11570,000
1	200	KNNR N011-07-01-04-00	Ułożenie geokraty o h=10 cm na czaszy i skarpcie składowiska z połączeniami pomiędzy elementami lub na zakład	m <sup>2</sup>	12400,000
2	Rekultywacja biologiczna				
2	20	KNNR N011-07-01-04-00	Ułożenie biowłókniny z nasionami na czaszy i skarpcie składowiska	m <sup>2</sup>	11570,000

						SYKAL-002314
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
2	30	KNNR N011-07-12-03-00	Mechaniczne wykonanie siewem trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 1/2	m <sup>2</sup>	8680,000	